

Granlund Designer

Laitehyväksyntä

29.4.2022



Granlund

Granlund Designerillä tehdyt laitevaatimukset päivittyvät as-built -tiedoksi urakoitsijan toimesta

- Laitetietojen ja huoltokirjamateriaalien kerääminen jo rakennusvaiheen aikana.
- Urakoitsija täyttää toimittamiensa laitteiden muuttuneet attribuuttiarvot suoraan Granlund Designeriin.
- Hankkeen loputtua ei tarvitse erillistä kierrosta huoltokirja-excelien kanssa vaan Granlund Designerissa on as-built tiedot valmiina.

Hyväksyntäpaketti: Pysäköinti, Ilmanvaihtokone 301, P1 länsi

Urakoitsija > Suunnittelija > Valvoja > Hyväksytyt > Siirretty

P 301 P 02 Pumppu Käyttötapa: Integroitu taajuusmuuttaja 0 [Liitetiedostot](#)

Huomautukset

Suunnittelija Urakoitsija

Attribuutit [Vain muuttuneet](#) [Kaikki](#)

Nimi	Arvo ja tarkenne (suunnittelija)	Arvo ja tarkenne (urakoitsija)
Malli (esimerkki)		cre 15-2 A-A-A-E-HQGE, A
Neste	Etyleeniglykoli 35%(til.) + vesi	Etyleeniglykoli 30%(til.) + vesi
Mitoitustuotto	dm ³ /s 4,3	3,834
Mitoitusnostokorkeus	kPa 210	290,5
Käyttötilanteen tuotto	dm ³ /s 3,94	3,834
Käyttötilanteen nostokorkeus	kPa 175	290,5
Liitäntäteho/P	kW 1,5	3
Moott. 1, käyntivirta	A	5,8

+ Lisää hyväksyntäpaketti

Omat tehtävät

Kesken


Kaikki

#	Nimi	Poimintapäivä	Palautuspäivä	Lisätiedot	Laitteita
>	29 Vesimittarit 2	3.2.2020	10.2.2020		2
>	30 Putkiposti	14.2.2020	21.2.2020		19
>	31 Hammashoion putkistot (puhdasvesi ja desinfiointi putkistot)	19.2.2020	26.2.2020		5
>	32 Vaihtoehtoiset sulkuventtiilit	24.2.2020	2.3.2020		3
>	33 PKN tyyppilaitteiden venttiilit	3.4.2020	10.4.2020		5
>	34 Mallihuonekalusteet	21.4.2020	28.4.2020		6
>	35 Fertiliiteettilaboratorion kaasut	21.4.2020	30.6.2020		11
>	36 PKY joustavat liittimet ja VJK01 SU01	14.5.2020	21.5.2020		5
>	37 Seinä wc:t, ajantasaisen materiaalin tarkennukset	11.6.2020	18.6.2020		3
>	39 Kaasukeskukset	25.6.2020	30.9.2020		4
>	40 Pesualla PA 11	12.8.2020	19.8.2020		1
>	41 Tiedonkolu lattialämmityksen moottoriventtiilit	12.8.2020	19.8.2020		3
>	42 PA27	2.9.2020	9.9.2020		1
>	43 G-VJK01 FV04	18.9.2020	25.9.2020		1
>	44 G-VJK01 FV01.3	9.10.2020	16.10.2020		1
>	45 L-JK02 FV H2056 ja L7023	7.12.2020	10.12.2020		2

Avaa

Peruuta

16 hyväksyntäpakettia valittu



- Odottaa urakoitsijaa 6 kpl
- Odottaa valvojaa 4 kpl
- Hyväksytty 36 kpl
- Siirretty laiteluetteloon 26 kpl

Granlund Designerista

Huoltokirjaan

